

ГРАФИК ПОСТАВКИ / УСЛУГ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик спроектирует и разработает полный перечень материалов для закупок и установки системы кабельного телевидения для нового жилого городка НЕС. Система будет объединять каналы сети вооруженных сил (AFN), бесплатные эфиры (FTA) (или эквивалентные) и местные телевизионные каналы. Законченный проект будет включать коммерческие декодеры AFN и коммерческое мультиплексирование, способное объединить все сигналы в один канал. Конечный продукт будет напоминать систему, подобную в отеле.

Работа. Оборудование. Материалы.

Подрядчик несет ответственность за предоставление всей рабочей и качественной технической экспертизы для завершения проекта, как описано в этом техническом задании. Все материалы будут предоставлены правительством США. Подрядчик предоставит заказчику подробный список материалов, необходимых для успешного завершения проекта. Сотрудник по контракту будет закупать эти предметы в соответствии с законами и правилами. Как только товары поступят, сотрудник по контракту предоставит подрядчику все оборудование и материалы. Любые неиспользованные предметы будут возвращены правительству США после завершения проекта.

Гарантия.

Подрядчик должен гарантировать качественную работу и нести ответственность за все дефекты в течение 1 года. Подрядчик будет нести ответственность за предоставление рабочей и технической поддержки для устранения любых проблем в течение гарантийного периода. Подрядчик не будет нести ответственность за неисправное оборудование, но должен предоставить список дефектного оборудования сотруднику заказчика, чтобы обеспечить своевременную замену.

Нормы охраны труда.

Подрядчик обязуется и соглашается соблюдать любые и все правила в области охраны здоровья и техники безопасности, которые могут потребоваться Посольством США во время выполнения проекта.

Контроль.

Выполнение проекта будет контролироваться сотрудником технического отдела Посольства США. В случае необходимости могут быть предоставлены сопровождающие, чтобы контролировать подрядчика, находящегося на объекте принадлежащий Посольству США. Сотрудник технического отдела будет отвечать на все вопросы. Любые вопросы / проблемы должны быть адресованы этому человеку.

Подробная информация - Установка спутниковой антенны

- Проконсультировавшись с сотрудником технического отдела, определить местонахождение спутниковых антенн AFN и FTA (или эквивалентных) в непосредственной близости от демаркационной комнаты на площадке NEC. Разработайте необходимый список материалов для покупки, включая спутниковые антенны, LNB, кабели, кабелепроводы и распределительные коробки, обращая внимание на заземление.

Подробная информация - Демаркационная комната

- Используя коммерческие декодеры AFN (список будет предоставлен сотрудником по контракту), необходимо разработать систему распределения, способную отправлять сигналы AFN, FTA (или эквивалентные) и местные телевизионные каналы через систему распределения NEC.

Подробная информация - Квартиры

- Подрядчик разработает систему, в которой все каналы будут доступны жильцам квартиры. Система должна быть похожа на те, которые обычно встречаются в коммерческих гостиничных номерах.

Приемлемый уровень работы. Стандарт уровня работы (SP) для этого контракта - 100-процентная готовность для исправительного и профилактического обслуживания.